

# DUOROOSTERS



Prefab betonnen roostervloeren zijn nog steeds de meest toegepaste vloeren in de ligboxenstal. Rohaan Beton produceert de roostervloeren in verschillende uitvoeringen, voor jongvee en grootvee.

Standaard worden de duoroosters in **beloopbare uitvoering** geproduceerd. Op aanvraag is het mogelijk om de duoroosters in 4 ton aslast uit te voeren.

Grootveeduoroosters worden uitgevoerd met mest sleuven van 3,5cm. Jongveeduoroosters met een mest sleuf van 2,8cm.

## DUOROOSTERS GROOTVEE

LENGTE	BREEDTE	DIKTE	SLEUF
CM	CM	CM	CM
90	33	13	3,5
100	33	13	3,5
110	33	13	3,5
150	33	13	3,5
180	33	13	3,5
200	33	13	3,5
220	33	13	3,5
230	33	13	3,5
240	33	13	3,5
250	33	13	3,5
275	33	13	3,5
300	33	13	3,5

## DUOROOSTERS JONGVEE

LENGTE	BREEDTE	DIKTE	SLEUF
CM	CM	CM	CM
90	32	13	2,8
100	32	13	2,8
110	32	13	2,8
150	32	13	2,8
180	32	13	2,8
200	32	13	2,8
220	32	13	2,8
230	alleen op aanvraag		
240	alleen op aanvraag		
250	32	13	2,8
275	32	13	2,8
300	32	13	2,8

## DUOROOSTERS RENOVATIE

Duoroosters zijn ook verkrijgbaar in renovatie uitvoering en wel in de volgende afmetingen;

### RENOVATIEDUOROOSTERS GROOTVEE

LENGTE	BREEDTE	DIKTE	SLEUF
CM	CM	CM	CM
148	33	13	3,5
178	33	13	3,5
198	33	13	3,5
218	33	13	3,5
228	33	13	3,5
238	33	13	3,5
248	33	13	3,5
273	33	13	3,5
298	33	13	3,5

### RENOVATIEDUOROOSTERS JONGVEE

LENGTE	BREEDTE	DIKTE	SLEUF
CM	CM	CM	CM
148	32	13	2,8
178	32	13	2,8
198	32	13	2,8
218	32	13	2,8
228	alleen op aanvraag		
238	alleen op aanvraag		
248	32	13	2,8
273	32	13	2,8
298	32	13	2,8

Duoroosters met lengte 198, 200, 218, 220, 248, 250, 273, 275, 298 en 300cm zijn uit voorraad leverbaar

**LET OP: AFWIJKENDE MATEN ZIJN MOGELIJK OP AANVRAAG**